



FICHA TÉCNICA

ITEM	DESCRIPCION
1	Suministro e Instalación y distribución de 48 puntos y tomas de corriente regulada, canaleta metálica 8x4 cms con cableado estructurado, todos los circuitos necesarios e instalando breaker de seguridad, utilizando los diseños y productos que cumplan con todas las normas RETIE según los diseños
2	Conexión de una UPS Trifásica con todos los circuitos y tableros de distribución monofásico y trifásico (materiales necesarios para su instalación)
3	Suministro, diseños, Instalación y distribución de 48 puntos y tomas de datos, instalando todo el cableado utp categoría 6 con Jack y faceplate sobre la canaleta metálica, certificados.
4	Suministro, distribución e instalación de canaleta metálica y troqueles en todo el predio para la instalación de cableado estructurado y corriente regulada para los equipos de cómputo de la entidad
5	Instalación de tableros trifásicos y monofasicos de sobreponer para alimentación de la red trifásica para la UPS
6	Conexión en el primer y tercer piso Switch de distribución en cascada para mejor autonomía de los datos e internet y gabinetes metálicos



CANTIDAD

48

1

48

48

1

1
